Persimmon Homes, Cranbrook Phase 2

Formation Level Cut & Fill Volume Plan

ZONE	AREA m2	CUT m3	FILL m3
Roads	8357	5351	200
1	2066	942	232
2	5359	2400	252
3	6788	1221	539
4	2695	322	301
5	3619	692	756
6	2463	84	185
7	1923	53	1352
8	5017	243	826
9	3481	424	216
10	3645	471	778
11	4059	14	3684

0 30 60 90

Notes:

- The following construction thicknesses have been included for the volume calculations:

  915mm Road Construction

  500mm House Floor Construction

  260mm Driveway Construction

  200mm Landscape / External Works Area

- The original Topographical survey (by others) has been reduced by 200mm to allow for an initial site topsoil strip.

SPW Construction Engineering Ltd.

~ Primary Control
~ Setting Out
~ Land Surveying
~ Ground Modelling

Persimmon Homes, Cranbrook Phase 2

London Road, Exeter

CJL Construction Ltd.

Formation Level Cut & Fill Volume Plan

Date	12/06/2014	Scale	1:500
Drawn by	S P Wells	Dwg no.	CJL/120614/01